

Stekerbaar installeren in beton



Invoer 34 mm betondoos

- Eenvoudig aanbrengen over voorgemonteerde kabels.
- Solide vergrendeling in de Vloer- en Wanddoos.
- Stevige vergrendeling van de buis.

Artikelnr.:	AT5303
EAN:	8712259363394
Halogeenvrij	Ja
Binnen diameter	34 mm
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Geschikt voor inbouwdoos	Nee
Geschikt voor lasdoos	Ja
Geschikt voor kabeldoos	Nee
Geschikt voor uitbreidingsrand	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal buisinvoeren	1
Verzending	100

Met behulp van de sparringdozen kan een groot gedeelte van de installatie al prefab aangebracht worden in de betonfabriek.

In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden.

Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdwinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen, bekend van het 100% Installeren. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.